

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty posadzkowe			
1.1		Cyklinowanie - sala główna			
1	KNR 4-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu	m ²		
d.1.1	0820-01	1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-01	Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
d.1.1	0816-03	72,62	m ²	72,62	
	analogia			RAZEM	72,62
3	KNR 2-02	Gruntowanie posadzek lakierem podkładowym R=0,5 M=1,0 S=1,0	m ²		
d.1.1	1111-08	poz.2	m ²	72,62	
	analogia			RAZEM	72,62
4	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów - 3-krotne	m ²		
d.1.1	1111-08	Krotność = 3	m ²		
	analogia	poz.2	m ²	72,62	
				RAZEM	72,62
5	KNR-W 4-01	Malowanie olejne listew przyściennych i przypodłogowych - za-gruntowanie	m		
d.1.1	1217-01	5,02+3,66+7,12	m	15,80	
	analogia	5,02+3,66+7,12+7,12+10,20	m	33,12	
	Listwy przy- ścienne				
	Listwy przy- podłogowe				
				RAZEM	72,62
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych i przypodłogowych	m		
d.1.1	1217-03	poz.5	m	48,92	
	analogia			RAZEM	48,92
7	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich - kompleksowe roboty porządkowe	m ²		
d.1.1	1215-03	poz.2	m ²	72,62	
	analogia			RAZEM	72,62
				RAZEM	72,62
1.2		Posadzka - biblioteka i sala komputerowa			
8	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
d.1.2	0439-01	23,81+24,51	m ²	48,32	
	analogia			RAZEM	48,32
9	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1.2	0439-03	50	m	50,00	
	analogia			RAZEM	50,00
10	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - podposadzkowa	m ²		
d.1.2	0606-02	poz.8	m ²	48,32	
				RAZEM	48,32
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm	m ²		
d.1.2	0609-03	poz.8	m ²	48,32	
				RAZEM	48,32
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1.2	1102-02	poz.8	m ²	48,32	
				RAZEM	48,32
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1.2	1102-03	Krotność = 5	m ²	48,32	
		poz.8		RAZEM	48,32
14	KNR 0-12	Posadzki z płytek gresowych układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.2	1119	poz.8	m ²	48,32	
				RAZEM	48,32
15	KNR 2-02	Cokoliki wysokości 20 cm z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
d.1.2	1122-09	3,8+3,8+7,12+1,3+1,5+3,13+5,7-1+4,29+5,7	m	35,34	
				RAZEM	35,34
				RAZEM	35,34

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Roboty malarskie oraz licowanie płytkami			
16	KNR 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych, gniazd, włączników, kamer itp.	szt.		
d.2	1134-01	analogia			
	Sala główna	15	szt.	15,00	
	Sala komputero- rowa	12	szt.	12,00	
	Biblioteka	10	szt.	10,00	
	Aneks kuchenny	6	szt.	6,00	
				RAZEM	43,00
17	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przyściennych i przypodłogowych w Sali głównej	m		
d.2	0808-08	analogia			
		poz.5	m	48,92	
				RAZEM	48,92
18	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie ścian; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.2	0101-04	analogia			
	Sala główna	(10,2+7,12)*2*4,03	m ²	139,60	
		-3*1,47*2,2-1,5*3-1,5*2-4,32*3	m ²	-30,16	
	Sala komputero- rowa	(7,1*3,57)*2*3,06	m ²	155,12	
	Biblioteka	-1,68*1,14-1*2-1*2-4,32*3	m ²	-18,88	
		(4,29+5,70)*2*2,63	m ²	52,55	
	Aneks kuchenny	-1,56*1,06-1*2-1*2-1,17*0,87	m ²	-6,67	
		(2,05+3,48)*2*2,63	m ²	29,09	
		-1*2-1*2-1,58*1,61	m ²	-6,54	
				RAZEM	314,11
19	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01				
		72,62+23,81+24,51+6,75	m ²	127,69	
				RAZEM	127,69
20	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien i podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	analogia			
	Podłogi	72,62+23,81+24,51+6,75	m ²	127,69	
	Okna i drzwi	1,5*2,05+1,47*2,2*3+1,5*3+1,68*1,14+1*2*2+1,56*1,06+1*2*2+1,58*1,61+1*2*2	m ²	35,39	
				RAZEM	163,08
21	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08				
		314,11*0,05	m ²	15,71	
				RAZEM	15,71
22	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	1134-02	poz.18			
			m ²	314,11	
				RAZEM	314,11
23	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	1134-01				
		2,81+24,51+6,75	m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
24	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m ²		
d.2	0822-06				
		(2,05+3,48)*2*2,63	m ²	29,09	
		-1*2-1*2-1,58*1,61	m ²	-6,54	
				RAZEM	22,55
25	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	poz.18-poz.24			
			m ²	291,56	
				RAZEM	291,56
26	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	poz.23			
			m ²	34,07	
				RAZEM	34,07
27	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m ²		
d.2	1206-02				
	Sala główna	(10,2+7,12)*2*2,05	m ²	71,01	
		-1,47*1,29*3-1,5*2,05*2-4,32*1,05	m ²	-16,37	
				RAZEM	54,64
28	KNR 4-03	Ponowny montaż gniazd, włączników, kamer itp.	szt.		
d.2	1134-01	analogia			
	Sala główna	5	szt.	5,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Sala komputerowa	4	szt.	4,00	
	Biblioteka	6	szt.	6,00	
	Aneks kuchenny	4	szt.	4,00	
				RAZEM	19,00
29	KNR 5-08 d.2 0511-06	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 2x20W - przelotowych 10	szt. szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
30	KNR 5-08 d.2 0512-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych sufitowych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych 8+4+2	szt. szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
3		Roboty zewnętrzne			
31	KNR K-05 d.3 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm (2*4,65)+1	m m	10,30	
				RAZEM	10,30
32	KNR K-05 d.3 0302-03	Montaż rur spustowych - kolanko 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
33	KNR-W 4-01 d.3 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 1	m ² m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR AT-31 d.3 0205-01	Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 5 cm na ścianach 1	m ² m ²	1,00	
				RAZEM	1,00