

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Hołowczyce, Nowe Litewniki, Stare Litewniki,
Piosków, Rozwadów, Serpelice, Terlików gm. Sarnaki
INWESTOR : GMINA SARNAKI
ADRES INWESTORA : UL. BERKA JOSELEWICZA 3 08-220 SARNAKI
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tadeusz Żak (elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 7 luty 2024

WYKONAWCA :

TADEUSZ EDWARD ŻAK
TECHNIK ELEKTRYK
specjalność: elektroenergetyka
kam. ul. Cieszczyńskiego 3 m.7
Data opracowania: Podlaski
N7 luty 2024 - 7342/44/53/91 dn
projektowania i nadzorowania robót
w zakr. sieci i inst. elektrycznych

INWESTOR :

Z up. **WOJTA GMINY SARNAKI**

g.borysiak
Sekretarz Gminy Sarnaki
mgr Emilia Borysiak
Data zatwierdzenia
21.02.2024 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Hołowczyce, Nowe Litewniki, Stare Litewniki, Płosków, Rozwadów, Serpelice, Terlików gm. Sarnaki			
1	KNNR 9	Demontaż istniejącej oprawy oświetlenia ulicznego typ "sodowa" do 150W mocowanej na wysięgniku rurowym na słupie żelbetonowym typu ŻN i wirowanym istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV	kpl.		
d.1	1005-03	161	kpl.	161,000	
				RAZEM	161,000
2	KNNR 9	Demontaż zabezpieczeń słupowych typu BNu-63 dla oprawy ośw. ulicznego zamontowanych na słupie żelbetonowym linii napowietrznej nN 0,4 kV	szt.		
d.1	1006-06	161	szt.	161,000	
				RAZEM	161,000
3	KNNR 5	Montaż oprawy oświetlenia ulicznego typ LED 100 W na wysięgniku rurowym zamontowanym na istn. słupie żelbetonowym typu ŻN-12 i ŻN-10 linii napowietrznej nN 0,4 kV	szt.		
d.1	1004-02	161	szt.	161,000	
				RAZEM	161,000
4	KNNR 5	Montaż bezpiecznika słupowego dla oprawy ośw. ulicznego na słupie linii napowietrznej nN 0,4 kV	szt.		
d.1	0906-02	161	szt.	161,000	
				RAZEM	161,000
5	KNNR 5	Podłączenie (przewody typ YDY -750V 3 x 2,5 mm) oprawy	szt.żył		
d.1	1203-08	6*161	szt.żył	966,000	
				RAZEM	966,000