

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZWA INWESTYCJI:	REMONT I PRZEBUDOWA DACHU NA GMINNYM BUDYNKU W NOWYCH HOŁOWCZYCACH
-------------------	--------------------------------------------------------------------

ADRES INWESTYCJI:	Nowe Hołowczyce 79, 08-220 Sarnaki , działka nr. geod. 747
-------------------	------------------------------------------------------------

NAZWA INWESTORA:	GMINA SARNAKI
------------------	---------------

ADRES INWESTORA:	ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki
------------------	-----------------------------------------

BRANŻE:	budowlana
---------	-----------

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
------------------------	--

	mgr inż.arch. i inż.bud. Tomasz Siedlanowski
--	----------------------------------------------

DATA OPRACOWANIA:	10.09.2024
-------------------	------------

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

10.09.2024

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		813,50	m2	813,500	
				RAZEM	813,500
2 d.1	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu	m2		
		813,50	m2	813,500	
				RAZEM	813,500
3 d.1	KNR 4-01 0430-06 analogia	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste-zawilgocone,uszkodzone lub skorodowane elementy	m2		
		79,00	m2	79,000	
				RAZEM	79,000
4 d.1	KNR 4-01 0535-08 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie obróbek dachowych, ścian lukarn, podokienników itp.	m2		
		265,50	m2	265,500	
		39,50	m2	39,500	
				RAZEM	305,000
5 d.1	KNR 4-01 0535-04 analogia	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		115,50	m	115,500	
				RAZEM	115,500
6 d.1	KNR 4-01 0535-06 analogia	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4,60 * 12	m	55,200	
				RAZEM	55,200
7 d.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
8 d.1	kalk. własna	Utylizacja pozostałych odpadów budowlanych z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż budek dla ptaków anten, iglic odgromowych kominowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	kalk. własna	Rozebranie docieplenia ścian lukarn	m2		
		39,50	m2	39,500	
				RAZEM	39,500
11 d.1	kalk. własna	Rozebranie podbitki	m2		
		36,90	m2	36,900	
				RAZEM	36,900
<b>2</b>		<b>Więźba dachowa</b>			
12 d.2	KNR-W 2-02 0408-05 analogia	Wymiana części elementów konstrukcji(zawilgoconych/skorodowanych lub uszkodzonych) istniejącej więźby dachowej	m3		
		3,50	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
13 d.2	KNR-W 2-02 0410-04 analogia	Ołaczenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyczonej - kontrłaty wraz z wyrównaniem połaci	m2		
		813,50	m2	813,500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	813,500
14 d.2	KNR-W 2-02 0410-04 analogia	Ołączenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej-łaty	m2		
		813,50	m2	813,500	
				RAZEM	813,500
15 d.2	kalk. własna	Impregnacja wszystkich istniejących i wymienianych elementów więźby dachowej oraz elementów istniejących drewnianych lukarn środkiem ognioochronnym do granicy niezapalności oraz przeciwdziałającym korozji biologicznej i chroniącym przed rozwojem grzybów i owadów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokrycie dachu,docieplenie stropu			
16 d.3	KNNR 2 0604-02	Izolacja z folii wiatroizolacyjnej-membrana dachowa gramatura min.-124 g/m <sup>2</sup> -przymocowana do konstrukcji drewnianej	m2		
		813,50	m2	813,500	
				RAZEM	813,500
17 d.3	KNNR 2 0508-01	Pokrycie dachu blachą na rąbek stojący panelową	m2		
		813,50	m2	813,500	
				RAZEM	813,500
18 d.3	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - wszelkie obróbki dachu, podokienników,lukarn,kominów itp.	m2		
		265,50	m2	265,500	
				RAZEM	265,500
19 d.3	KNR-W 2-02 0522-03 analogia	Rynny dachowe śr 150mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		115,50	m	115,500	
				RAZEM	115,500
20 d.3	KNR-W 2-02 0529-03	Rury spustowe śr 120mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		4,60 * 12	m	55,200	
				RAZEM	55,200
21 d.3	KNR-W 2-02 0522-03 analogia	Rynny dachowe śr 110mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		58,00	m	58,000	
				RAZEM	58,000
22 d.3	KNR-W 2-02 0529-03	Rury spustowe śr 90mm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	14,000
23 d.3	kalk. własna	Montaż wylazu dachowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	kalk. własna	Montaż elementów wykończeniowych podbitka z desek elewacyjnych gr.min.19mm, deski malowane na kolor dąb,wraz z rusztem,elementami wykończeniowymi	m2		
		36,90	m2	36,900	
				RAZEM	36,900
25 d.3	KNNR 2 1902-01 analogia	System docieplenia wraz z tynkiem -kominy -tynk cienkowarstwowy gładki kolor jasno szary-RAL 7035 - tynk wykonany w systemie dociepleń ETICS opartym na wełnie mineralnej gr.min.3cm - tynki silikatowe	m2		
		11,50	m2	11,500	
				RAZEM	11,500

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNNR 2 1902-01 analogia	System docieplenia -lukarny wraz z okładziną z deski elewacyjnej szer.min. 15cm, gr.min.19mm na ruszcie,docieplenie płyty z wełny mineralnej fasadowej Lambda 034 gr.min.15cm ,deski malowane na kolor dąb, wymiar deski, wzór i kolor zgodny z deskami na istniejących ścianach parteru	m2		
		43,50	m2	43,500	
				RAZEM	43,500
27 d.3	kalk. własna	Kratki wentylacyjne zewnętrzne ze stali nierdzewnej	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
28 d.3	kalk. własna	Podłączenie zacisków zwodów pionowych istniejącej instalacji odgromowej do nowego pokrycia z blachy gr.0,7mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000