

PRZEDMIAR ROBÓT SAR-00-001

Nazwa robót: Budowa tężni solankowej (elem. małej architektury) w Starych Mierzwiczach wraz z przyłączem wody i przyłączem elektroenergetycznym
ARCHITEKTURA

Lokalizacja: Działka o nr ew. 7/2 jed.ew. 141005_2 Sarnaki, obr. ew. 0023 Stare Mierzvice

Zamawiający: Gmina Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

PRZEDMIAR SAR-00-001

Strona 1

30-06-2025

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			OBSŁUGA GEODEZYJNA		
1	1	Kalk. własna	Obsługa geodezyjna - wytyczne oraz inwentaryzacja elementów budowlanych, przyłączy	kmpł	1,000
2			ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE PRZED MONTAŻEM		
2	2	CEN 201-03-01-01-00	Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl do 1 km	m ³	2,580
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3*1,6*0,35		1,680
		2	0,3*0,3*1*10		0,900
2	3	CEN 202-11-01-07-00	Podkład z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³	0,570
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3*1,6*0,1		0,480
		2	0,3*0,3*0,1*10		0,090
2	4	CEN 202-02-05-01-02	Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25	m ³	1,200
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3*1,6*0,25		1,200
2	5	CEN 202-02-03-02-03	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0 m3 z betonu C20/25	m ³	0,810
		<i>Lp</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,3*0,3*0,9*10		0,810
3			DOSTAWA, MONTAŻ I SERWIS TĘŻNI WRAZ Z WYPOSAŻENIEM		
3	6	Kalk. własna	Dostawa i montaż słupa tężni wraz z podłączeniem do instalacji energetycznej o parametrach zgodnych z dok.proj.	kmpł	1,000
3	7	Kalk. własna	Gwarancja i serwis tężni przez okres 5 lat	kmpł	1,000
3	8	Kalk. własna	Serwis pogwarancyjny 10 lat	kmpł	1,000
3	9	Kalk. własna	Dostawa i montaż podświetlonego zadaszenia tężni o parametrach zgodnych z dok.proj.	kmpł	1,000
3	10	Kalk. własna	Dostawa i montaż ławek z oparciem o dł. 5,64m i parametrach zgodnych z dok.proj.	szt	2,000
3	11	Kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci o parametrach zgodnych z dok.proj.	szt	2,000
4			WWYKONYWANIE NASADZEŃ		
4	12	Kalk. własna	Rozłożenie agrowłókniny pod nasadzenia	m ²	23,000
4	13	KNR 221-03-03-05-01	Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 4 dół głębokości 0,5 m z całkowitą zaprawą (pojemnik o pojemności 2l)	szt	11,500
4	14	Kalk. własna	Rozścielenie warstwy kory pod nasadzenia (gr. nie mniej niż 7cm)	m2	23,000
4	15	Kalk. własna	Obrzeże trawnikowe gr 5mm, wys. 45mm z mieszanek polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)	metr	67,000