

PRZEDMIAR ROBÓT SAR-00-003

Nazwa robót: Budowa tężni solankowej (elem. małej architektury) w Starych Mierzvicach wraz z przyłączem wody i przyłączem elektroenergetycznym ELEKTRYKA

Lokalizacja: Działka o nr ew. 7/2 jed.ew. 141005_2 Sarnaki, obr. ew. 0023 Stare Mierzvice

Zamawiający: Gmina Sarnaki, ul. Berka Joselewicza 3, 08-220 Sarnaki

PRZEDMIAR SAR-00-003

Strona 1

30-06-2025

SYKAL-003234

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			PRACE ELEKTRYCZNE		
1	1	KNNR N001-01-11-01-00	Roboty pomiarowe przy trasie dróg w terenie równinnym	km	0,005
1	2	KNNR N005-07-01-05-01	Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m ³	3,488
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,8*0,4*10,9		3,488
1	3	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	10,900
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		10,9		10,900
1	4	KNNR N005-09-07-06-00	Układanie uziomu w rowie kablowym	metr	10,900
1	5	KNNR N005-09-07-05-00	Mechaniczne pograżenie uziomu pionowego z pręta stalowego w gruncie kat 3	metr	10,900
1	6	KNNR N005-07-07-01-43	Układanie kabla YKY 2x10 w rowach kablowych ręcznie	metr	10,900
1	7	CEN N005-07-07-01-00	Układanie kabla YKY-żo 3x2.5 mm ² w eowach kablowych ręcznie	metr	10,000
1	8	KNNR N005-07-02-05-00	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m ³	3,488
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,8*0,4*10,9		3,488
1	9	KNNR N005-07-26-05-00	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm ²	szt	2,000
1	10	KNNR N005-12-03-04-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 16 mm ² pod zaciski	szt	2,000
1	11	KNNR N005-07-26-05-00	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 16 mm ²	szt	2,000
1	12	KNNR N005-12-03-04-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 16 mm ² pod zaciski	szt	2,000
1	13	KNNR N005-13-02-02-00	Badanie linii kablowej	kmpl	1,000
1	14	KNNR N005-13-04-01-00	Badania instalacji uziemiającej pomiar pierwszy	kmpl	1,000
1	15	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	kmpl	1,000
1	16	Kalk. własna	Złącze kablowe 40x60	kpl	1,000