

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Zał. nr 2

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej Nr 200514w Litewniki Nowe- Płosków- Chyłów,
od km 1+000,00do km 1+995,00, w msc. Nowe Litewniki

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m ²]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m ³]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR(*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
1000,00	0,02	0,02						0,00
1025,00	0,07	0,01	25,00	1,15	0,36	0,36	-0,80	-0,80
1050,00	0,04	0,01	25,00	1,32	0,19	0,19	-1,13	-1,92
1075,00	0,11	0,00	25,00	1,86	0,16	0,16	-1,71	-3,63
1100,00	0,26	0,00	25,00	4,66	0,05	0,05	-4,61	-8,24
1125,00	0,68	0,00	25,00	11,82	0,00	0,00	-11,82	-20,06
1150,00	0,14	0,00	25,00	10,30	0,02	0,02	-10,28	-30,33
1175,00	0,32	0,02	25,00	5,70	0,23	0,23	-5,48	-35,81
1200,00	0,40	0,00	25,00	8,92	0,21	0,21	-8,71	-44,52
1225,00	0,01	0,07	25,00	5,04	0,93	0,93	-4,12	-48,64
1250,00	0,07	0,00	25,00	0,96	0,93	0,93	-0,04	-48,68
1275,00	0,16	0,00	25,00	2,83	0,00	0,00	-2,83	-51,51
1300,00	0,03	0,01	25,00	2,34	0,07	0,07	-2,27	-53,78
1325,00	0,01	0,02	25,00	0,54	0,28	0,28	-0,26	-54,04
1350,00	0,01	0,04	25,00	0,26	0,68	0,26	0,42	-53,62
1375,00	0,01	0,06	25,00	0,27	1,16	0,27	0,89	-52,73
1400,00	0,11	0,00	25,00	1,54	0,69	0,69	-0,85	-53,58
1425,00	0,13	0,01	25,00	2,99	0,09	0,09	-2,91	-56,48
1444,25	0,23	0,18	19,25	3,47	1,79	1,79	-1,68	-58,16
1450,00	0,31	0,09	5,75	1,55	0,76	0,76	-0,79	-58,95
1465,00	0,20	0,08	15,00	3,78	1,21	1,21	-2,57	-61,52
1475,00	0,20	0,05	10,00	1,98	0,63	0,63	-1,35	-62,87
1485,00	0,06	0,02	10,00	1,28	0,34	0,34	-0,94	-63,81
1500,00	0,42	0,04	15,00	3,60	0,41	0,41	-3,19	-67,00
1525,00	0,02	0,05	25,00	5,49	1,13	1,13	-4,36	-71,35
1550,00	0,02	0,03	25,00	0,45	1,08	0,45	0,63	-70,72
1575,00	0,01	0,02	25,00	0,35	0,62	0,35	0,27	-70,45
1600,00	0,02	0,00	25,00	0,43	0,22	0,22	-0,20	-70,65
1625,00	0,18	0,00	25,00	2,55	0,01	0,01	-2,54	-73,20
1650,00	0,09	0,00	25,00	3,34	0,00	0,00	-3,34	-76,53
1675,00	0,04	0,04	25,00	1,58	0,50	0,50	-1,09	-77,62
1700,00	0,01	0,04	25,00	0,61	0,97	0,61	0,35	-77,27
1725,00	0,02	0,03	25,00	0,36	0,89	0,36	0,53	-76,74
1750,00	0,05	0,03	25,00	0,83	0,78	0,78	-0,05	-76,79

1775,00	0,03	0,02	25,00	0,94	0,57	0,57	-0,37	-77,15
1800,00	0,04	0,01	25,00	0,89	0,38	0,38	-0,50	-77,65
1825,00	0,57	0,00	25,00	7,62	0,18	0,18	-7,44	-85,10
1850,00	0,19	0,00	25,00	9,49	0,00	0,00	-9,49	-94,59
1875,00	0,24	0,00	25,00	5,40	0,00	0,00	-5,40	-99,99
1900,00	0,06	0,00	25,00	3,75	0,00	0,00	-3,75	-103,74
1925,00	0,24	0,00	25,00	3,77	0,00	0,00	-3,77	-107,51
1950,00	0,15	0,00	25,00	4,86	0,00	0,00	-4,86	-112,38
1975,00	0,30	0,00	25,00	5,55	0,00	0,00	-5,54	-117,92
1995,00	0,05	0,02	20,00	3,49	0,19	0,19	-3,29	-121,21
RAZEM				139,92	18,70	15,61		

Nadmiar NASYP 121,21m3

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

OBJĘTOŚĆ PIASKU NA DOKOP (poszerzenie nasypu) [m3] przyjęto = 150,00 [m3]