

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 200514W Litewniki Nowe- Płosków- Chyłów, od km 1+000,00 do km 1+995,00, w msc. Nowe Litewniki				
1.1	45113000-2 Roboty na placu budowy; 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1.2	Roboty przygotowawcze				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.2	D.01.01.01a	0.995	km	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	Roboty ziemne i rozbiórkowe				
2	KNNR 1 0202-05 D.06.03.01	Mechaniczne wykonanie koryta z wywozem urobku sam.samowylad. poza teren budowy - (przygotowanie podłoża pod pobocze z kruszywa łamanego) 995*2*1*0.15	m ³		
d.1.3			m ³	298.50	
				RAZEM	298.50
3	KNNR 1 0201-05 D.02.00.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami - dokop piasku na poszerzenie nasypu 150	m ³		
d.1.3			m ³	150.00	
				RAZEM	150.00
4	KNNR 2-01 0235-01 D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z piasku dostarczonego przez wykonawcę wraz z wykonaniem schodkowania do poszerzenia nasypu 150	m ³		
d.1.3			m ³	150.00	
				RAZEM	150.00
5	KNNR AT-03 0101-02 D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej i podbudowy (17+1.5+1.5)+(9+2.75+2.75)+(35+2.75+2.75)	m		
d.1.3			m	75.00	
				RAZEM	75.00
6	KNNR AT-03 0105-03 D.01.02.04	Rozbranie uszkodzonej podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną i wywozem gruzu poza teren budowy (17*1.5)+(9*2.75)+(35*2.75)	m ²		
d.1.3			m ²	146.50	
				RAZEM	146.50
7	Kalkulacja własna	Przebrukowanie wlotu przepustu - z kamienia polnego na podsypce cem.piask.1:4 10*1	m ²		
d.1.3			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
1.4	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg				
1.4.1	Podbudowa				
8	KNNR 6 0103-03 D.06.03.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod odtwarzane warstwy konstrukcyjne nawierzchni (17*1.5)+(9*2.75)+(35*2.75)+(17+9+35)*0.15	m ²		
d.1.4.			m ²	155.65	
1				RAZEM	155.65
9	KNNR 6 0109-02 D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (17*1.5)+(9*2.75)+(35*2.75)+(17+9+35)*0.15	m ²		
d.1.4.			m ²	155.65	
1				RAZEM	155.65
10	KNNR 6 0113-02 D.04.04.02b	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0-31,5 stab. mech.) gr. 20 cm - do wysokości istniejącej nawierzchni (17*1.5)+(9*2.75)+(35*2.75)+(17+9+35)*0.15	m ²		
d.1.4.			m ²	155.65	
1				RAZEM	155.65
11	KNNR AT-03 0102-02 D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średniej gr. 2 cm z wywozem urobku poza teren budowy 100	m ²		
d.1.4.			m ²	100.00	
1				RAZEM	100.00
12	KNNR AT-03 0202-02 D.04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy ((1415-1000)*5.5+(1465-1415)*5.75+(1495-1465)*6+(1545-1495)*5.75+(1995-1545)*5.5)+995*2*0.05	m ²		
d.1.4.			m ²	5612.00	
1				RAZEM	5612.00
13	KNNR 6 0108-02 D.05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy/nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 11S mechaniczne (warstwa wyrównawcza KR1-KR2) 296*2.8	t		
d.1.4.			t	828.80	
1				RAZEM	828.80
1.5	45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
1.5.1	Nawierzchnia				
14	KNNR AT-03 0202-02 D.04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 ((1415-1000)*5.5+(1465-1415)*5.75+(1495-1465)*6+(1545-1495)*5.75+(1995-1545)*5.5)+995*2*0.05	m ²		
d.1.5.			m ²	5612.00	
1				RAZEM	5612.00

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.1.5. 1	KNNR 6 0309-02 D.05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR1-KR2) (1415-1000)*5.5+(1465-1415)*5.75+(1495-1465)*6+(1545-1495)*5.75+(1995-1545)*5.5	m ² m ²	 5512.50	
				RAZEM	5512.50
1.5.2 Roboty wykończeniowe					
16 d.1.5. 2	KNNR 6 0204-05 D.06.03.01	Umocnienie poboczy mieszanką niezwiązaną z kruszywem C90/3 (kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.) o gr. warstwy 10 cm wraz profilowaniem do spadku poprzecznego 6-8% 300*1*2 695*0.75*2	m ² m ² m ²	 600.00 1042.50	
				RAZEM	1642.50
17 d.1.5. 2	Kalkulacja własna	Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej (należy doliczyć 20 % nowej kostki brukowej) na podsypce cem.-piasek 1:4 35+35	m ² m ²	 70.00	
				RAZEM	70.00
1.6 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych					
1.6.1 Oznakowanie pionowe i słupki prowadzące					
18 d.1.6. 1	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
19 d.1.6. 1	KNNR 6 0702-04 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
20 d.1.6. 1	KNNR 6 0702-02 D.07.02.02	Ustawienie słupków prowadzących U-1a	szt.		
		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00