

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 973/1000	km		
d.1			km	0.97	
				RAZEM	0.97
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15 cm	szt.		
d.1		21	szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
3	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy >76 cm	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę	mp		
d.1		5.67	mp	5.67	
				RAZEM	5.67
10	D-01.02.01	Wywożenie karpiny w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę	mp		
d.1		5.23	mp	5.23	
				RAZEM	5.23
11	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę	mp		
d.1		13.45	mp	13.45	
				RAZEM	13.45
12	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha		
d.1		0.055	ha	0.06	
				RAZEM	0.06
2		ROBOTY ZIEMNE			
13	D-02.01.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek wraz z odwozem humusu 2360.30	m ²		
d.2			m ²	2360.30	
				RAZEM	2360.30
14	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II-IV z wywozem urobku w miejsce wyznaczone przez Wykonawcę Robót 576.23-310.15<tabela robót ziemnych>	m ³		
d.2			m ³	266.08	
				RAZEM	266.08
15	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II-IV z przemieszczeniem urobku w nasyp wraz z formowaniem i zagęszczaniem 310.15<tabela robót ziemnych>	m ³		
d.2			m ³	310.15	
				RAZEM	310.15
3		PODBUDOWY			
16	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5563.05	m ²		
d.3			m ²	5563.05	
				RAZEM	5563.05
17	D-04.02.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm po zagęszczeniu 1493.87<poszerzenie>	m ²		
d.3			m ²	1493.87	
				RAZEM	1493.87
18	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszyw łamanych 0/31, 5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5271.15	m ²		
d.3			m ²	5271.15	
				RAZEM	5271.15
19	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych pod warstwę wiążącą	m ²		
d.3					

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4979.25	m ²	4979.25	
				RAZEM	4979.25
4		NAWIERZCHNIE			
20 d.4	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4cm z AC 11 W 50/70 KR 1-2	m ²		
		973*5.10+16.95<włączenie do drogi powiatowej>	m ²	4979.25	
				RAZEM	4979.25
21 d.4	D-04.03.01	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych pod warstwę ścieralną	m ²		
		973*5.0+16.95	m ²	4881.95	
				RAZEM	4881.95
22 d.4	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4cm	m ²		
		4881.95	m ²	4881.95	
				RAZEM	4881.95
23 d.4	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni zjazdów z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr. 15 cm po zagęszczeniu	m ²		
		63.50	m ²	63.50	
				RAZEM	63.50
5		OZNAKOWANIE			
24 d.5	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr.60mm	szt.		
		17	szt.	17.00	
				RAZEM	17.00
25 d.5	D-07.02.01	Przymocowanie znaków do gotwych słupków	szt.		
		1<A-6b>	szt.	1.00	
		1<A-6C>	szt.	1.00	
		2<A-7>	szt.	2.00	
		1<A-30>	szt.	1.00	
		2<D-42>	szt.	2.00	
		2<D-43>	szt.	2.00	
		2<T-0>	szt.	2.00	
		2<U-9a>	szt.	2.00	
		2<U-9b>	szt.	2.00	
				RAZEM	15.00
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
26 d.6	D-08.03.01	Wykonanie poboczy z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5mm stabilizowanych mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		1437.75	m ²	1437.75	
				RAZEM	1437.75
27 d.6	D-08.01.05	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00

mgr inż. Marek Marcin Fedorowicz

Upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
MAZ/0400/POOD/10